



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»**

**осуществляющего холодное водоснабжение
с использованием централизованных систем
на территории Дальнегорского городского округа
на период с 2021 по 2028годы (корректировка 2022 года)**

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы	Инвестиционная программа краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющее холодное водоснабжение с использованием централизованных систем на территории Дальнего городского округа с 2021 по 2028 годы
Сведения о ранее действовавшей инвестиционной программе	Разрабатывается впервые
Основание для разработки (корректировки) инвестиционной программы	Техническое задание на корректировку инвестиционной программы КГУП «Примтеплоэнерго» по реконструкции, модернизации объектов холодного водоснабжения и водоотведения на территории Дальнего городского округа на 2021 – 2028 годы, утв. постановлением администрации Дальнего городского округа Приморского края от 06.09.2022 г. №1257-па
Сведения о наличии утвержденной в установленном порядке схемы водоснабжения и водоотведения	Схема водоснабжения и водоотведения Дальнего городского округа, утвержденная постановлением администрации Дальнего городского округа Приморского края от 30.05.2014 №485-па
Наименование регулируемой организации	Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
Местонахождение регулируемой организации	ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Контакты лиц,
ответственных за разработку
инвестиционной программы

Начальник отдела водоснабжения и водоотведения
производственно-технического управления
КГУП «Примтеплоэнерго»
Почекунин Алексей Сергеевич (+7 423 230 31 39)

Наименование
уполномоченного органа
утвердившего
инвестиционную программу

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края

Наименование органа
местного самоуправления,
согласовавшего
инвестиционную программу

Администрация Дальнегорского городского округа
Приморского края

Наименование
уполномоченного органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования тарифов,
согласовавшего
инвестиционную программу

Агентство по тарифам Приморского края

Плановые значения
показателей надежности,
качества и
энергоэффективности
объектов централизованных
систем водоснабжения

Приведены в Таблице №1. Показатели надежности,
качества и энергетической эффективности системы
централизованного холодного водоснабжения,
эксплуатируемой КГУП «Примтеплоэнерго» на
территории Дальнегорского городского округа на
2021 - 2028 годы

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

2.1. Цели и задачи инвестиционной программы

Основные цели Инвестиционной программы – повышение показателей качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения Дальнегорского городского округа.

В рамках реализации инвестиционной программы предприятием планируется решить задачи

- по привлечению бюджетных инвестиций на мероприятия по повышению качества водоснабжения, реализуемых в рамках Федерального проекта «Чистая вода»;
- повышения уровня безопасности эксплуатируемых объектов и их антитеррористической защищенности, сокращение производственных издержек при обеззараживании воды.

2.2. Общая оценка состояния объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Водоснабжение в Дальнегорском городском округе обеспечивается из 9 источников, из них – 4 поверхностных водоисточника и 5 – подземных. При этом на двух поверхностных водоисточниках (Нежданкинский гидроузел, поверхностный водозабор на реке Рудная) и одном подземном (галерейный водозабор «Ключ Арзамазов»).

Водоснабжение города Дальнегорска осуществляется из двух поверхностных водозаборов – гидроузел в Пади 27 Ключ и Нежданкинский гидроузел.

Гидроузел в Пади 27 Ключ введен в эксплуатацию 1989 году. В состав комплекса сооружений гидроузла входят земляная плотина, паводковый водосброс траншейного типа, водозабор, совмещенный с донным выпуском. Из-за наблюдаемой инфильтрации воды через тело плотины уровень безопасности сооружений признан пониженным. Требуется выполнение работ по капитальному

ремонту сооружений, входящих в состав комплекса. Класс гидротехнических сооружений – III.

Забор воды из водохранилища в Пади 27 Ключ осуществляется насосной станцией, расположенной в нижнем бьефе водохранилища. Насосная станция совмещена с хлораторной, в качестве обеззараживающего вещества используется жидкий хлор в баллонах. По качеству воды из водохранилища гидроузел в Пади 27 Ключ относится к поверхностным водозаборам 1-го класса. Вода из водохранилища относится к маломутным и малоцветным. По результатам производственного контроля за последние три года среднее значение мутности составляет 0,6 мг/дм³ при максимальном зафиксированном значении 0,86 мг/дм³, среднее значение цветности при этом составляет 5,2 град при максимальном значении 7,1 град. Учитывая данные многолетних наблюдений за качеством воды из водоисточника последняя не требует очистки, для обеспечения ее безопасности по микробиологическим показателям требуется только ее обеззараживание. В связи с низким содержанием в воде растворенных органических веществ (перманганатная окисляемость составляет в среднем 1,0 мг/дм³ при максимальном значении 2,0 мг/дм³) риск образования хлороформа при обеззараживании хлорсодержащими веществами отсутствует. Для снижения производственных затрат при обеззараживании воды, риска возникновения аварии техногенного характера, повышения уровня безопасности и антитеррористической защищенности объекта целесообразно выполнить работы по переводу системы обеззараживания с жидкого хлора на слабо концентрированный раствор гипохлорита натрия, полученного электролизом раствора поваренной соли.

Нежданкинский гидроузел введен в постоянную эксплуатацию в 1976 году. Комплекс гидротехнических сооружений, входящих в состав гидроузла, образует одноименное водохранилище. В состав сооружений входят: земляная плотина; паводковый водосброс траншейного типа, водозабор с башней, совмещенный с донным выпуском. Класс гидротехнических сооружений – I. По результатам декларирования безопасности комплекса гидротехнических сооружений уровень безопасности оценен как пониженный. Требуется капитальный ремонт отдельных элементов всех сооружений, входящих в состав комплекса.

Забор воды из Нежданкинского водохранилища осуществляется насосной станцией, расположенной в нижнем бьефе водохранилища. Насосная станция совмещена с хлораторной, в качестве обеззараживающего вещества используется жидкий хлор в баллонах.

По качеству воды из Нежданкинского водохранилища относится к поверхностным водозаборам 2-го класса. По результатам производственного контроля за последние три года среднее значение мутности воды из водохранилища составляет 5,6 мг/дм³ при максимальном зафиксированном значении 22,1 мг/дм³, среднее значение цветности при этом составляет 16,4 град при максимальном значении 57,1 град. В соответствии с приведенными данными вода из водохранилища относится к маломутным водам со средней цветностью. Для приведения воды в соответствие требованиям, установленным санитарными нормами, требуется ее обработка с применением коагулянтов и флокулянтов на сооружения типа контактных осветлителей.

Водоснабжения села Краснореченский осуществляется из трех источников водоснабжения: поверхностного приплотинного руслового водозабора на реке Рудная, галерейных водозаборов «Ключ Арзамазов» и «Ключ Сухой». Из-за активной лесозаготовительной деятельности в водосборной площади галерейного водозабора «Ключ Арзамазов» на протяжении продолжительного периода времени наблюдаются ухудшение качества воды в водоисточнике, снижение водоотдачи. При среднем многолетнем значении мутности 4,5 мг/дм³ максимальное значение достигает 17,6 мг/дм³. Таким образом названный источник водоснабжения по качеству воды может быть отнесен только подземным водозабором 3-го класса. В связи с трудно прогнозируемой отрицательной динамикой качества воды дальнейшая эксплуатация галерейного водозабора «Ключ Арзамазов» является бесперспективной. Указанный водоисточник может быть использован в качестве резервного, либо как источник технической воды или воды для нужд пожаротушения.

Водоснабжение села Рудная Пристань осуществляется из поверхностного водозабора на озере Васьковское. Водозабор осуществляется через погружные оголовки с водопроводными линиями, расположенными на эстакаде. Также в состав гидроузла входит насосная станция совмещенная с хлораторной и

пристроенным к ней фильтровальным залом. Сооружения, входящие в состав гидроузла, введены в эксплуатацию в 1957 году. По результатам обследования сооружений сделан вывод о нецелесообразности их реконструкции и предложено строительство нового водозабора рядом с существующим. По результатам производственного контроля качества воды на водоисточнике за последние 3 года 19,4 % проб не соответствовало санитарно-гигиеническим нормативам, главным образом по цветности, которая достигала значений 32 град, максимальное значение мутности, наблюдаемое в этот же период составило 3,2 мг/дм³. В целом водозабор может быть отнесен к поверхностным водозаборам 1-го класса, а вода к маломутным и малоцветным. Вода нуждается в обработке, для достижения санитарно-гигиенических нормативов при обосновании может быть применено одноступенчатое фильтрование с применением коагулянтов и флокулянтов.

На долю сетей со сроком эксплуатации более 30 лет приходится 95,8%, по результатам технического обследования 55,3% сетей нуждается в замене, доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, достигает 68,7%.

Сведения о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения Дальнегорского городского округа содержатся в отчете по производственной программе предприятия за 2019 год (Приложение №1).

2.3. Обоснование мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Состав мероприятий определен исходя из условия достижения плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения Дальнегорского городского округа (см. Таблицу №1), а также сокращения издержек производства, повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности объектов водоснабжения.

Для достижения плановых показателей надежности водоснабжения и энергетической эффективности в инвестиционную программу включены следующие мероприятия:

- реконструкция водопроводных сетей Дальнегорского городского округа;
- модернизация водопроводных сетей Дальнегорского городского округа;
- устройство резервуаров чистой воды, обеспечивающих нужды питьевого водоснабжения мкр. Горелое г. Дальнегорск

Реконструкция водопроводных сетей направлена на снижение аварийности на заменяемых участках ветхих сетей, снижение потерь воды при ее транспортировке по указанным сетям.

Устройство резервуаров чистой воды направлено обеспечение надежности водоснабжения микрорайона «Горелое» на случай частичного разрушения дюкера через реку Рудная при прохождении интенсивных паводков.

Для сокращения издержек производства при обеззараживании воды на насосной станции гидроузла в Пади 27 Ключ в инвестиционную программу включено мероприятие «Техническое перевооружение системы обеззараживания. Устройство системы обеззараживания питьевой воды безопасным методом для ВНС ГУ в Пади 27 Ключ». Выполнение указанного мероприятия позволит повысить безопасность объекта и его антитеррористическую защищенность в результате прекращения использования в процессе обеззараживания жидкого хлора, являющегося высокотоксичным химическим веществом.

Для обеспечения возможности в дальнейшем повысить качество водоснабжения на территории Дальнегорского городского округа в инвестиционную программу включены мероприятия, реализуемые в рамках Федерального проекта «Чистая вода», целью реализации которого является повышение доли населения, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения. Частичное финансирование указанных мероприятий предусмотрено за счет собственных средств предприятия в соответствии с соглашением между КГУП «Примтеплоэнерго» и министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края №768-06-2021-1 от 06.09.2021 г. В состав указанных мероприятий входит:

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водоочистной станции в городе Дальнегорске производительностью до 10 тыс. куб. м в сутки»;

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский»;

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань».

Перечень мероприятий, включенных в инвестиционную программу, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения объектов, основные технические характеристики до и после реализации мероприятий приведены в Таблице №2

Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа, существующий на начало реализации инвестиционной программы приведены в Таблице №3.

График реализации мероприятий инвестиционной программы приведен в Таблице №4.

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен приведены в Таблице №5.

Расчет эффективности инвестирования средств приведен в Таблице №6.

С учетом финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, а также по результатам оценки влияния мероприятий на показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения сделан предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения на территории Дальнегорского городского округа на период реализации инвестиционной программы (Таблица №7).

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения на 2020-2022 годы утверждена 30 июня 2020 года. (Приложение №2)

2.4. Обоснование расходов на реализацию инвестиционной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, определен на основании укрупненных сметных нормативов цены строительства объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Для мероприятий по модернизации, не предусматривающие привлечение подрядных организаций на строительство объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, объем финансовых потребностей определен на основании коммерческих предложений на поставку оборудования и иных материалов, необходимых для производства соответствующих работ по модернизации.

Дополнительные расходы, связанные с обслуживанием заемных средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены по формуле:

$$x = S \times (P + P / ((1 + P)^N - 1)),$$

где x – сумма ежемесячного платежа по кредиту, тыс. руб; S – первоначальная сумма кредита, тыс.руб; P – ежемесячная ставка по процентам (определяемая как 1/12 годовой ставки по процентам); N – срок кредита, мес.

Годовая ставка по процентам принята равной 11,5% в соответствии с п.15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406, исходя из значения ключевой ставки Банка России, которая на момент корректировки инвестиционной программы согласно Информационного сообщения ЦБ РФ от 16.09.2022 г. составила 7,5%.

Сводная информация о расходах на мероприятия инвестиционной программы, а также источниках финансирования мероприятий инвестиционной программы приведены в Таблице №6

С учетом финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, а также по результатам оценки влияния мероприятий на показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения сделан предварительный расчет тарифов на услуги водоснабжения (питьевая вода) на территории Дальнегорского городского округа на период реализации мероприятий инвестиционной программы, включая сроки возврата заемных средств (см. таблицу №7).

Материалы обоснования расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы приведены в приложениях №№ 2-9.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Приложение №1	Отчет об исполнении производственной программы КГУП «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения на территории Дальнегорского городского округа за 2019 год.
Приложение №2	Счет-фактура за поставку установки «Лазурь М15-КА» (обоснование расходов на мероприятие №1).
Приложение №3	Счет-фактура на поставку установки «Лазурь М1КА» (обоснование расходов на мероприятие №1).
Приложение №4	Счет-фактура на поставку электрооборудования ДТН 00007233 (обоснование расходов на мероприятие №1).
Приложение №5	Счет-фактура на поставку преобразователя частоты FCI-G7.5/P11-4В (обоснование расходов на мероприятие №1).
Приложение №6	Укрупненный сметный расчет. Модернизация водопроводных сетей Дальнегорского городского округа (обоснование расходов на мероприятие №2).
Приложение №7	Договор №144/3 от 22.10.2021 г. на выполнение кадастровых работ (обоснование расходов на мероприятие №3).
Приложение №8	Укрупненный сметный расчет по объекту: «Техническое перевооружение системы обеззараживания питьевой воды в здании насосной станции гидроузла в Пади 27 Ключ г.Дальнегорска» (обоснование расходов на мероприятие №5).
Приложение №9	Копия соглашения 768-06-2021-1 от 06.09.2021 (обоснование расходов на мероприятия №№6, 7, 8).

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности систем централизованного холодного водоснабжения, эксплуатируемых КГУП "Примтеплоэнерго" на территории Дальнегогорского городского округа, на период с 2021 по 2028 годы

[illegible]

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП "Примтеплоэнерго", осуществляющего холодное водоснабжение на территории Дальнегогорского городского округа, на период с 2021 по 2028 годы

№п/п	Группа, к которой относится мероприятие инвестиционной программы	Подгруппа к которой относится мероприятие инвестиционной программы	Наименование мероприятий	Наименование объекта (Адрес объекта)	Техническая характеристика объекта			
					Наименование	Ед. изм	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Централизованная система холодного водоснабжения Дальнегогорского городского округа								
1	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения	Реконструкция водопроводных сетей Дальнегогорского городского округа с заменой стальных труб на полиэтиленовые	Сети водоснабжения (Приморский край, с.Краснореченский (Тайга))	Материал труб		сталь	полиэтилен
2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения	Модернизация водопроводных сетей Дальнегогорского городского округа	Сооружение - водопровод (Приморский край, г.Дальнегорск)	Материал труб		сталь	полиэтилен
3	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)	Устройство резервуаров чистой воды, обеспечивающих нужды питьевого водоснабжения мкр.Горелое г.Дальнегорск	-	Количество	шт	0	0
4	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)	Техническое перевооружение системы обеззараживания. Устройство обеззараживания питьевой воды безопасным методом для ВНС ГУ в Пади 27 Ключ	-	Количество	шт	0	0
5	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)	Техническое перевооружение системы обеззараживания питьевой воды в здании насосной станции гидроузла в Пади 27 Ключ г.Дальнегорска	Здание - насосная (Литер А, А1) (Приморский край, г.Дальнегорск, 1500 м на юго-запад от 369 км. + 800 м государственной дороги "Осиновка-Рудная Пристань")	Производительность	кг.а.х/сут	0	20
6	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водоочистной станции в городе Дальнегорске производительностью до 10 тыс. куб. м в сутки»	-	Количество	шт	-	1
7	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский»	-	Количество	шт	-	1
8	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань»	-	Количество	шт	-	1

Информация об износе объектов централизованных систем холодного водоснабжения, эксплуатируемых КГУП "Примтеплоэнерго на территории Дальнегогорского городского округа, на период с 2021 по 2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта (Адрес ообъекта)	Износ объектов, %		
			Фактический на 01.01.2020	Плановый на 01.01.2021	Плановый на 31.12.2028
Централизованная система холодного водоснабжения Дальнегогорского городского округа					
1	Реконструкция водопроводных сетей Дальнегогорского городского округа с заменой стальных труб на полиэтиленовые	Реконструкция водопроводных сетей Дальнегогорского городского округа с заменой стальных труб на полиэтиленовые (Приморский край, с.Краснореченский (Тайга))	-	-	28,0
2	Модернизация водопроводных сетей Дальнегогорского городского округа	Модернизация водопроводных сетей Дальнегогорского городского округа (Приморский край, г.Дальнегорск)	-	-	16,7
3	Устройство резервуаров чистой воды, обеспечивающих нужды питьевого водоснабжения мкр.Горелое г.Дальнегорск	-	-	-	-
4	Техническое перевооружение системы обеззараживания. Устройство обеззараживания питьевой воды безопасным методом для ВНС ГУ в Пади 27 Ключ	-	-	-	-
5	Техническое перевооружение системы обеззараживания питьевой воды в здании насосной станции гидроузла в Пади 27 Ключ г.Дальнегорска	Здание - насосная (Литер А, А1) (Приморский край, г.Дальнегорск, 1500 м на юго-запад от 369 км. + 800 м государственной дороги "Осиновка-Рудная Пристань")	59,5	62,4	50,7
6	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водоочистной станции в городе Дальнегорске производительностью до 10 тыс. куб. м в сутки»	-	-	-	-
7	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский»	-	-	-	-
8	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань»	-	-	-	-

График реализации мероприятий инвестиционной программы КГУП "Примтеплоэнерго", осуществляющего холодное водоснабжение с использование централизованных систем на территории Дальнегогорского городского округа, на период с 2021 по 2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятия и (или) его этапа	Наименование объектов, вводимых в эксплуатацию	Срок реализации мероприятий		Срок ввод объекта в эксплуатацию
			Начало работ	Окончание работ	
Централизованная система холодного водоснабжения Дальнегогорского городского округа					
1	Реконструкция водопроводных сетей Дальнегогорского городского округа с заменой стальных труб на полиэтиленовые	-	1 кв. 2022	1 кв. 2022	1 кв. 2022
2	Модернизация водопроводных сетей Дальнегогорского городского округа	Модернизация водопроводных сетей Дальнегогорского городского округа	1 кв. 2023	4 кв. 2028	4 кв. 2028
3	Устройство резервуаров чистой воды, обеспечивающих нужды питьевого водоснабжения мкр.Горелое г.Дальнегогорск	-	1 кв. 2022	1 кв. 2022	1 кв. 2022
4	Техническое перевооружение системы обеззараживания. Устройство обеззараживания питьевой воды безопасным методом для ВНС ГУ в Пади 27 Ключ	-	-	-	-
5	Техническое перевооружение системы обеззараживания питьевой воды в здании насосной станции гидроузла в Пади 27 Ключ г.Дальнегогорска	Здание - насосная (Литер А, А1) (Приморский край, г.Дальнегогорск, 1500 м на юго-запад от 369 км. + 800 м государственной дороги "Осиновка-Рудная Пристань")	2 кв. 2022	4 кв. 2022	4 кв. 2022
6	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водоочистной станции в городе Дальнегогорске производительностью до 10 тыс. куб. м в сутки»	-	2 кв.2022	4 кв. 2022	-
7	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский»	-	2 кв. 2022	4 кв. 2022	-
8	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань»		2 кв. 2022	4 кв. 2022	-

Расчет эффективности мероприятий инвестиционной программы КГУП "Примтеплоэнерго", осуществляющего холодное водоснабжение с использованием централизованных систем на территории Дальнегогорского городского округа, на период с 2021 по 2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб (без НДС)	Наименование показателя надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	Значение показателей		Динамика показателя
				Значение до реализации	Значение после реализации	
Централизованная система холодного водоснабжения Дальнегогорского городского округа						
1	Реконструкция водопроводных сетей Дальнегогорского городского округа с заменой стальных труб на полиэтиленовые	476,69	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	31,56	31,56	0,00
2	Модернизация водопроводных сетей Дальнегогорского городского округа	47 897,19	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	31,56	31,56	0,00
3	Устройство резервуаров чистой воды, обеспечивающих нужды питьевого водоснабжения мкр.Горелое г.Дальнегогорск	25,00	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	0,60	0,60	0,00
4	Техническое перевооружение системы обеззараживания. Устройство обеззараживания питьевой воды безопасным методом для ВНС ГУ в Пади 27 Ключ	0,00	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	0,60	0,60	0,00
5	Техническое перевооружение системы обеззараживания питьевой воды в здании насосной станции гидроузла в Пади 27 Ключ г.Дальнегогорска	8 061,61	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	0,60	0,60	0,00
6	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водоочистой станции в городе Дальнегогорске производительностью до 10 тыс. куб. м в сутки»	10 133,23	-	-	-	-
7	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский»	15 177,55	-	-	-	-
8	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань»	8 251,03				

Таблица №6

Сведения об источниках финансирования инвестиционной программы КГУП "Примтеплоэнерго", осуществляющего холодное водоснабжение с использованием централизованных систем на территории Дальнегорского городского округа, на 2021 - 2028 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия и (или) его этапа	Объем финансовых	в том числе по годам							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Централизованная система холодного водоснабжения Дальнегорского городского округа										
1	Реконструкция водопроводных сетей Дальнегорского городского округа с заменой стальных труб на полиэтиленовые	476,690	0,000	476,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	прибыль направляемая на инвестиции	476,690		476,690						
	амортизационные отчисления	0,000								
2	Модернизация водопроводных сетей Дальнегорского городского округа	47 897,193	0,000	0,000	6 827,765	7 798,216	7 997,903	8 205,576	8 421,556	8 646,176
	прибыль направляемая на инвестиции	31 060,803			4 021,700	4 992,151	5 191,838	5 399,511	5 615,491	5 840,111
	амортизационные отчисления	16 836,390			2 806,065	2 806,065	2 806,065	2 806,065	2 806,065	2 806,065
3	Устройство резервуаров чистой воды, обеспечивающих нужды питьевого водоснабжения мкр.Горелое г.Дальнегорск	25,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	прибыль направляемая на инвестиции	25,000		25,000						
4	Техническое перевооружение системы обеззараживания. Устройство обеззараживания питьевой воды безопасным методом для ВНС ГУ в Пади 27 Ключ	0,000	6 482,207	-6 482,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	прибыль направляемая на инвестиции	0,000	3 676,142	-3 676,142						
	амортизационные отчисления	0,000	2 806,065	-2 806,065						
5	Техническое перевооружение системы обеззараживания питьевой воды в здании насосной станции гидроузла в Пади 27 Ключ г.Дальнегорска	8 061,610	0,000	8 061,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	прибыль направляемая на инвестиции	2 449,480		2 449,480						
	амортизационные отчисления	5 612,130		5 612,130						

№ п/п	Наименование мероприятия и (или) его этапа	Объем финансовых	в том числе по годам							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водоочистой станции в городе Дальнегорске производительностью до 10 тыс. куб. м в сутки»	10 133,232	0,000	10 133,232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>прибыль направляемая на инвестиции</i>	1 688,872		1 688,872						
	<i>бюджет субъекта РФ</i>	8 444,360		8 444,360						
7	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский»	15 177,545	0,000	14 399,100	778,445	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>прибыль направляемая на инвестиции</i>	2 425,307		1 646,862	778,445					
	<i>бюджет субъекта РФ</i>	11 999,250		11 999,250						
	<i>кредиты</i>	752,988		752,988						
8	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань»	8 251,032	0,000	8 251,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>прибыль направляемая на инвестиции</i>	1 375,172		1 375,172						
	<i>бюджет субъекта РФ</i>	6 875,860		6 875,860						
	ВСЕГО	90 022,302	6 482,207	34 864,457	7 606,211	7 798,216	7 997,903	8 205,576	8 421,556	8 646,176
1.	Собственные средства	61 949,844	6 482,207	6 791,999	7 606,211	7 798,216	7 997,903	8 205,576	8 421,556	8 646,176
1.1.	прибыль направляемая на инвестиции	39 501,324	3 676,142	3 985,934	4 800,146	4 992,151	5 191,838	5 399,511	5 615,491	5 840,111
1.2.	амортизационные отчисления	22 448,520	2 806,065	2 806,065	2 806,065	2 806,065	2 806,065	2 806,065	2 806,065	2 806,065
2.	Привлеченные средства	752,988	0,000	752,988	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	кредиты	752,988	0,000	752,988	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Бюджетное финансирование	27 319,470	0,000	27 319,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.	бюджет субъекта РФ	27 319,470	0,000	27 319,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Предварительный расчет тарифов на услуги водоснабжения (питьевая вода) на территории Дальнегорского городского округа на период с 2021 по 2028 годы

№ п/п	Наименование	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Всего
1	Объем реализации услуг водоснабжения, тыс. куб. м	2 697,30	2 697,30	2 697,30	2 697,30	2 697,30	2 697,30	2 697,30	2 697,30	21 578,38
2	Необходимая валовая выручка без учета прибыли тыс.руб. (без НДС)	54 107,59	56 271,90	61 336,37	63 789,82	66 341,42	68 995,07	71 754,87	74 625,07	517 222,11
2.1	<i>в том числе амортизация, тыс.руб</i>	<i>2 806,07</i>	<i>2 806,07</i>	<i>2 806,07</i>	<i>2 806,07</i>	<i>2 806,07</i>	<i>2 806,07</i>	<i>2 806,07</i>	<i>2 806,07</i>	<i>22 448,52</i>
3	Нормативная прибыль, тыс.руб.	3 888,63	4 017,79	4 929,69	5 126,88	5 331,96	5 545,23	5 767,04	5 997,72	40 604,94
3.1	<i>в т.ч. на капитальные вложения (инвестиции) тыс.руб. (без НДС)</i>	<i>3 768,85</i>	<i>3 893,22</i>	<i>4 800,15</i>	<i>4 992,15</i>	<i>5 191,84</i>	<i>5 399,51</i>	<i>5 615,49</i>	<i>5 840,11</i>	<i>39 501,32</i>
3.2	<i>тоже (с НДС)</i>	<i>4 522,62</i>	<i>4 671,87</i>	<i>5 760,17</i>	<i>5 990,58</i>	<i>6 230,21</i>	<i>6 479,41</i>	<i>6 738,59</i>	<i>7 008,13</i>	<i>47 401,59</i>
4	Нормативная прибыль, %	7,2	7,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,9
5	Всего необходимая валовая выручка тыс.руб. (без НДС)	57 996,22	60 289,69	66 266,06	68 916,70	71 673,37	74 540,31	77 521,92	80 622,79	557 827,05
6	Тариф руб./куб. м (без НДС)	21,50	22,35	24,57	25,55	26,57	27,64	28,74	29,89	25,85
7	Тариф руб./куб. м (с НДС)	25,80	26,82	29,48	30,66	31,88	33,17	34,49	35,87	31,02
8	Рост тарифа, %	110,9	104,0	109,9	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	

**Отчет об исполнении производственной программы КГУП "Примтеплоэнерго", осуществляющего деятельность в
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на территории
Дальнегогорского городского округа**

14

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период за 2019 год
1	2	3
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)		
1.1.	Объем поднятой воды (тыс.куб. м)	8 391,221
1.2.	Объем реализации (тыс.куб.м)	2 577,406
	в т.ч. - населению	1 610,980
	- бюджетным организациям	85,221
	- прочим потребителям	881,205
1.3.	Объем потерь (тыс.куб.м)	5 669,494
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)	8 249,409
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	165,114
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)	2,509
	Протяженность сетей (всех видов в одноструйном представлении). (км)	148,72
1.6.	Удельное водопотребление (куб.м/чел)	43,7
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	36 843
2. Показатели качества питьевой воды		
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	5,0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	6,0
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг		
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,2
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	29
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8 760
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	55,3
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	68,7
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,6
5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной программой		
5.1	Текущий ремонт электрооборудования	11,67
5.2	Отогрев трубопровода холодной водой	2,91
5.3	Текущий ремонт объектов водозабора №1 п. Тайга кл. Сухой	80,79
5.4	Восстановительный ремонт водовода по ул. Ватутина с заменой труба на ПЭ диам. 32 мм - 325 п.м.	27,50
5.5	Восстановительный ремонт водовода через р. Рудная (дюкер) в районе "Стройдеталь". диам. 426 мм - 26 м.	188,54

5.6	Восстановительный ремонт водопроводной сети с заменой на трубу ПЭ по Проспекту 105 (ГАИ) диам. 75 мм - 84 п.м.	48,37
5.7	Восстановительный ремонт водопроводных сетей по ул.Инженерная 4 с заменой трубопроводов диам. 90 мм ПЭ - 72 п.м.	28,02
5.8	Восстановительный ремонт участка водопроводной сети на территории Больничного городка (труба ПЭ100 Ду50 - 95м)	7,47
5.9	Восстановительный ремонт участка водопроводной сети по ул. Советская. 4-22. ПЭ диам. 40 - 165 м	12,95
5.10	Замена задвижки ДУ 400 в районе 2-го подъема	72,17
5.11	Текущий ремонт на водопроводных сетях	256,25
5.12	Восстановительный ремонт водовода по ул. Осипенко, 10 с заменой на ПЭ диам. 90 мм - 21 м	18,28
5.13	Восстановительный ремонт водовода в дом по ул. Осипенко, 14, ПЭ диам. 32 - 35 метров	4,58
5.14	Восстановительный ремонт водовода в дом по ул. Проспект, 24, ПЭ 40мм - 35 метров	6,79
5.15	Восстановительный ремонт водовода по Проспекту 97 диам. 90 мм - 48 п.м.	26,68
5.16	Восстановительный ремонт водовода по ул. Проспект 3-5, диам. 75 - 60 метров	16,04
5.17	Восстановительный ремонт водовода по ул.Приморская с заменой трубы ПЭ диам. 25 мм - 135 п.м.	22,92
5.18	Восстановительный ремонт водовода по ул.Пушкинская 39 с заменой трубопроводов ПЭ диам. 63 мм - 25 п.м.	12,37
5.19	Восстановительный ремонт водовода по ул.Южная 1 диам. 110 мм ПЭ - 72 п.м.	62,86
5.20	Восстановительный ремонт водовода ТЦ Знамя - Проспект 85 с заменой трубопровода ПЭ диам. 90 мм - 85 п.м.	27,27
5.21	Восстановительный ремонт водопроводной сети по Проспекту 79 с заменой трубы ПЭ диам. 75 мм - 65 п.м.	29,81
5.22	Восстановительный ремонт водопроводной сети по ул.Геологическая 5 с заменой трубы на ПЭ диам. 50 мм - 25 п.м.	10,70
5.23	Восстановительный ремонт участка водопроводной сети (здание Вертикаль) (труба ПЭ100 Ду110 50м)	22,29
5.24	Восстановительный ремонт участка водопроводной сети по адресу Проспект, 84-86 (труба ПЭ100 Ду110 - 80м)	24,33
5.25	Восстановительный ремонт водовода по Проспекту 32 с заменой стальных тру-ов на ПЭ диам. 110 мм - 98 п.м.	49,13
5.26	Восстановительный ремонт водовода по ул. Осипенко, 18, диам. 50 - 35 метров	9,33
5.27	Текущий ремонт сетей водоснабжения	267,23
5.28	Восстановительный ремонт водовода по ул.Горная 1 Школа-интернат с Краснореченский диам. 90 мм - 42 п.м.	12,13
5.29	Восстановительный ремонт водопроводной сети по ул.Хасанская 46 диам. 90 мм ПЭ - 15 п.м.	16,27
5.30	Восстановительный ремонт Панфилова 16 Краснореченский. Диам. 32 - 80 м, диам. 25 -30м	12,41
5.31	Текущий ремонт	30,80
5.32	Восстановительный ремонт водовода по ул. Зеленая 1-3, п. Тайга, диам. 90 ПЭ - 54 м.	18,24
5.33	Восстановительный ремонт водовода общественной водозаборной колонки по ул. Кривой переулок, диам 32 - 15 м	2,56
5.34	Восстановительный ремонт водовода по ул. Заречная, ПЭ диам. 90 - 25 м	15,59
5.35	Восстановительный ремонт водовода по ул. Морская, 1 - Комсомольская, 38, диам. 25 - 61 м	7,75
5.36	Восстановительный ремонт участка водопроводной сети в п.Каменка Пушкинская, 12 - Пионерская, 1 (труба ПЭ Ду110 - 130м)	9,02
5.37	Замена насоса КМ	50,00
5.38	Текущий ремонт	83,26
5.39	Восстановительный ремонт водовода по адресу Зеленая..., Тайга (труба ПЭ Ду75 - 100м)	40,94
5.40	Восстановительный ремонт водопроводных сетей по ул.Зеленая 22 диам. 90 мм ПЭ - 150 п.м.	38,68
5.41	Восстановительный ремонт дюкера через р. Рудная	101,34
5.42	Восстановительный ремонт пирса, водохранилище "Васьковское"	31,62
5.43	Текущий ремонт. Водохранилище "Васьковское" п. Рудная Пристань	146,13
5.44	Текущий ремонт электрооборудования. Водохранилище "Васьковское" п. Рудная Пристань	109,59
5.45	Текущий ремонт электрооборудования	29,68

5.46	Восстановительный ремонт освещения площадки г/у Нежданкинский с заменой на провод СИП - 1000 м.	285,63
5.47	Восстановительный ремонт рулонной кровли здания насосной водохранилища 27 ключ	651,20
5.48	Восстановительный ремонт хлоропровода на хлораторной с заменой трубопроводов на Пэ диам. 40 мм - 360 п.м.	38,38
5.49	Замена насоса К 100-250-65 СД с эл.двигателем 45 кВт 3000 об/мин.	59,63
5.50	Замена насоса К80-50-200а с эл.двигат 11/3000	62,50
5.51	Восстановительный ремонт насоса ст.№2 ЦН 400*210	314,79
5.52	Монтаж насоса ЭЦВ 8-25-55 с эл. двигателем 5,5/2900	39,15

Генеральный директор



А.Л. Попов



124-11101121-1

СЧЕТ-ФАКТУРА № 139 от " 17 " АВГУСТА 2021 г.
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от " _____ " _____

Продавец ООО "СВАРОГ"

Адрес 107076 г.Москва, ул.Стромынка, д.18 корп. 5Б, пом. VI

ИНН/КПП продавца 9718079250/771801001

Грузоотправитель и его адрес ООО "СВАРОГ" 107076 г.Москва, ул.Стромынка, д.18 корп. 5Б, пом. VI

Грузополучатель и его адрес Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» 692446, Приморский край, Дальнегорский район, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 120

К платежно-расчетному документу № 3817 от 22.06.2021 г.

Документы об отгрузке № п/п _____ № 098 от 17.08.2021 г.

Покупатель КГУП «Примтеплоэнерго»

Адрес 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, 12

ИНН/КПП покупателя 2536112729/250502001

Валюта: наименование, код _____ российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) _____

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Установка бактерицидная Лазурь М-15КА V 2.12 зав.№ 476015570821	-	796	шт	1	205583,33	205 583,33	без акциза	20%	41 116,67	246 700,00	-	-	-
Всего к оплате						205 583,33	X		41 116,67	246 700,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Ульянов А.Н.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Ульянов А.Н.
(ф.и.о.)



Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 09 от "20" ЯНВАРЯ 2021 г.
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от "____" _____

Продавец ООО "СВАРОГ" (1)
Адрес 107076 г.Москва, ул.Стромынка, д.18 корп. 5Б, пом. VI (1a)
ИНН/КПП продавца 9718079250/771801001 (2)
Грузоотправитель и его адрес ООО "СВАРОГ" 107076 г.Москва, ул.Стромынка, д.18 корп. 5Б, пом. VI (2a)
Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» 692446, Приморский край, Дальнегорский район, г. (26)
Грузополучатель и его адрес Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 120 (3)
К платежно-расчетному документу № 7033 от 30.11.2020 г. (4)
Покупатель КГУП «Примтеплоэнерго» (5)
Адрес 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, 12 (6)
ИНН/КПП покупателя 2536112729/250502001 (6a)
Валюта: наименование, код российский рубль, 643 (66)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) - (7)
(8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Установка бактерицидная ультрафиолетовая Лазурь-М1КА, зав.№ 4250010560121	-	796	шт	1	165000,00	165 000,00	без акциза	20%	33 000,00	198 000,00	-	-	-
Всего к оплате						165 000,00	X		33 000,00	198 000,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Ульянов
(подпись)

Ульянов А.Н.
(ф.и.о.)


Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Ульянов
(подпись)

Ульянов А.Н.
(ф.и.о.)



124-1122321-1



Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**

1 – счет-фактура и
передаточный документ
(акт)
2 – передаточный
документ (акт)


ДТН00008081

Счет-фактура № ДТН00007233 от 20 сентября 2021 г. (1)
Исправление № --- от --- (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Даль ЭТО" (2)
Адрес: 690088 Приморский край г.Владивосток, ул.Жигура, 40А (2a)
ИНН/КПП продавца: 2538124776/253801001 (26)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Дальнегорский филиал КГУП "Примтеплоэнерго", 692446, Приморский край, Дальнегорский район, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 120 (4)
К платежно-расчетному документу № 1664 от 14.04.2021 г. (5)
Покупатель: КГУП "Примтеплоэнерго" (6)
Адрес: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 12 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 2536112729/250502001 (66)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	B	1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	00003780	Кабель МКЭШ 5х0,75 ГОСТ	--	006	м	500,000	64,92	32 458,33	без акциза	20%	6 491,67	38 950,00	--	--	--
2	NSYCRN108300P	Шкаф CRN с платой 1000x800x300 IP66, Schneider Electric	--	796	шт	1,000	13 776,00	13 776,00	без акциза	20%	2 756,20	16 531,20	--	--	--
3	SQ0206-0113	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 40А 4,5кА х-ка С TDM	--	796	шт	1,000	264,17	264,17	без акциза	20%	52,83	317,00	--	--	--
4	SQ0206-0110	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 20А 4,5кА х-ка С TDM	--	796	шт	5,000	250,00	1 250,00	без акциза	20%	250,00	1 500,00	--	--	--
5	SQ0206-0085	Автоматический выключатель ВА47-29 2P 2А 4,5кА х-ка С TDM	--	796	шт	1,000	210,00	210,00	без акциза	20%	42,00	252,00	--	--	--
6	SQ0804-0005	Рейка DIN 1200 мм (40)	--	796	шт	2,000	76,67	153,33	без акциза	20%	30,67	184,00	--	--	--
7	XB7EV07MP	Сигнальная лампа 22мм 230в, прозрачная IP54, Schneider Electric	--	796	шт	1,000	180,42	180,42	без акциза	20%	36,08	216,50	--	--	--
8	SQ0702-0003	Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм желтый 230В TDM	--	796	шт	1,000	55,83	55,83	без акциза	20%	11,17	67,00	--	--	--
9	SQ0702-0004	Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В TDM	--	796	шт	2,000	55,84	111,67	без акциза	20%	22,33	134,00	--	--	--
10	SQ0702-0002	Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм красный 230В TDM	--	796	шт	1,000	55,83	55,83	без акциза	20%	11,17	67,00	--	--	--
11	SQ0702-0001	Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм белый 230В TDM	--	796	шт	1,000	60,00	60,00	без акциза	20%	12,00	72,00	--	--	--
12	25051DEK	Переключатель PE22-AC-2 на 2 положения I-O (1x+1p) d22 Черный DEKraft	--	796	шт	2,000	189,17	378,33	без акциза	20%	75,67	454,00	--	--	--
13	RXZE2M114M	Колодка с комбинированными контактами для RXM 4CO 27мм, Schneider Electric	--	796	шт	4,000	177,75	711,00	без акциза	20%	142,20	853,20	--	--	--
14	RXM4AB1P7	Реле RXM 4CO 230В переменный ток 6А, Schneider Electric	--	796	шт	4,000	313,17	1 252,67	без акциза	20%	250,53	1 503,20	--	--	--
15	88177316	Провод ПуГВ-1х2,5 белый ГОСТ	--	006	м	20,000	23,83	476,67	без акциза	20%	95,33	572,00	--	--	--
16	88177514	Провод ПуГВ-1х4 Б ГОСТ	--	006	м	15,000	38,50	577,50	без акциза	20%	115,50	693,00	--	--	--



124-1150121-1

Универсальный передаточный документ № ДТН00007233 от 20 апреля 2021 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
17	SQ0209-000	Розетка с заземляющим контактом РАР10-3-ОП Shuko	-	796	шт	1,000	120,83	120,83	без акциза	20%	24,17	145,00	-	-	-
18	00003417	Кабель КСПВ 4x0,5	-	006	м	200,000	11,25	2 250,00	без акциза	20%	450,00	2 700,00	-	-	-
19	SQ0402-000	Кабель-канал 20x10 TDM (100 м)	-	006	м	30,000	20,00	600,00	без акциза	20%	120,00	720,00	-	-	-
Всего к оплате								54 942,58	X		10 988,52	65 931,10			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Согласно приказу №1-ОП от 01.01.18 Гладкова О.В.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Согласно приказу №1-ОП от 01.01.18 Гладкова О.В.

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Счет на оплату покупателю № ДТН00009863 от 08 апреля 2021 г.

Данные о транспортировке и грузе _____ (договор, доверенность и др.)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Менеджер _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Согласно приказу №1-ОП от 01.01.18 Гладкова О.В.

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 20 » апреля 2021 года

Иные сведения об отгрузке, передаче _____

_____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____

Менеджер _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Согласно приказу №1-ОП от 01.01.18 Гладкова О.В.

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____

Общество с ограниченной ответственностью "Даль ЭТО", ИНН/КПП 2538124776/253801001

М.П. _____ (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)



[10] Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

[11] Дата получения (приемки) « 20 » апреля 2021 года _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

[12] Иные сведения о получении, приемке _____

[13] _____ (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

[14] Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____

[15] Наименование экономического субъекта - составителя документа _____

[16] КПП "Приложение" ИНН/КПП 2536112729/254343001

[17] _____ (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Счет-фактура № 115 от 30 апреля 2021 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "ГК АЛЪЯНС"

Адрес: 634062, Томская обл, Томск г, Ивана Черных ул, дом № 97/4, квартира 143

ИНН/КПП продавца: 7017409323/701701001

Грузоотправитель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: Дальнегорский филиал КГУП "Примтеплоэнерго", 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Проспект 50 лет Октября, дом № 120

К платежно-расчетному документу № 1663 от 14.04.2021 г.

Покупатель: КГУП "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО"

Адрес: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, дом № 12

ИНН/КПП покупателя: 2536112729/250502001


Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг). имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Преобразователь частоты FCI-G7.5/P11-4B	--	796	шт	2,000	25 583,34	51 166,67	без акциза	20%	10 233,33	61 400,00	--	--	--
Всего к оплате						51 166,67	X		10 233,33	61 400,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицоСтарков К. Ю.
(ф.и.о.)Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицоСтарков К. Ю.
(ф.и.о.)Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

124-1157221-1



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер КГУП Примтеплоэнерго

_____/А.Ю. Филин/

УКРУПНЕННЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование объекта: Модернизация сетей водоснабжения Дальнегорского городского округа.
Адрес объекта: Приморский край, г. Дальнегорск
Период реализации: с 01.01.2023 по 31.12.2028

№ п/п	Обоснование применяемой расценки	Наименование объекта (работ)	Единица измерения	Количество
1	НЦС 81-02-14-2022, табл. 14-06-006-03	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 4) диаметром 110 мм глубиной 3 м	тыс.руб.	9 345,57
	Измеритель	Протяженность	км	2,6
	Итого по п.1		тыс.руб.	24 258,58
2	НЦС 81-02-14-2022, табл. 14-06-006-9	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 4) диаметром 160 мм глубиной 3 м	тыс.руб.	10 260,99
	Измеритель	Протяженность	км	0,6
	Итого по п.2		тыс.руб.	6 156,59
3	Итого по п.1-2		тыс.руб.	30 415,17
4	НЦС 81-02-14-2022 (п.29, Табл.11)	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов российской федерации (Приморский край) Кпер		1,04
5	НЦС 81-02-14-2022 (п.30, Табл.11)	Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями Крег1		1,02
6	НЦС 81-02-14-2022 (п.32)	Кс (Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации)		1,03
7	МДС 81-02-12-2011 (п.10)	Индекс-дефлятор, определенный по отрасли "Инвестиции в основной капитал" (капитальные вложения), публикуемый министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития.		1,44
8	ИТОГО по пп 3-7		тыс.руб.	47 897,19
9	НДС 20%		тыс.руб.	9 579,44
10	ВСЕГО с НДС		тыс.руб.	57 476,63

Укрупненный сметный расчет произведен в соответствии с МДС 81-02-19-2011 (Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры).

В соответствии с указанными рекомендациями указанный сметный расчет не учитывает:

- работы и затраты, связанные с отводом земель для строительства, командировочные расходы рабочих, перевозку рабочих, затраты на строительство и содержание вахтовых поселков, плату за землю и земельный налог в период строительства, плату за подключение к внешним инженерным сетям;
- дополнительные затраты, возникающие при особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах (дополнительные транспортные расходы), стесненных условиях производства работ), которые следует учитывать дополнительно.

Составил:
Начальник отдела водоснабжения и водоотведения
А.С.Почекунин

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер КГУП Примтеплоэнерго
_____/А.Ю.Филин/

УКРУПНЕННЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование объекта: Техническое перевооружение системы обеззараживания питьевой воды в здании насосной станции
Адрес объекта: Приморский край, г.Дальнегорск, 1500 м на юго-запад от 369 км. + 800 м государственной дороги
Период реализации: 2022 год

№ п/п	Обоснование применяемой расценки	Наименование объекта (работ)	Единица измерения	Количество
1	НЦС 81-02-19-2020, табл. 19-03-004-01	Здания хлораторной	тыс.руб.	6 356,80
2	Измеритель	1кг хлора в час	кг хлора в час	1,09
3	НЦС 81-02-19-2022 (п.25, табл.1)	Кпер (Коэффициент перехода от цен в Московской области к уровню цен в Приморском крае)		1,05
4	НЦС 81-02-19-2022 (п.26, табл.3)	Крег1 (Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории Приморского края, связанные с климатическими условиями)		1,01
5	НЦС 81-02-19-2022 (п.28)	Кс (Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации)		1,03
6	МДС 81-02-12-2011 (п.10)	Ипр (Прогнозный-индекс дефлятор при сроках строительства с 01.01.2024 по 31.12.2024)		1,070
7	ИТОГО по пп 1-5		тыс.руб.	8 061,61
8	НДС 20%		тыс.руб.	1 612,321
9	ВСЕГО с НДС		тыс.руб.	9 673,927

Укрупненный сметный расчет произведен в соответствии с МДС 81-02-19-2011 (Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры).
В соответствии с указанными рекомендациями указанный сметный расчет не учитывает:
- работы и затраты, связанные с отводом земель для строительства, командировочные расходы рабочих, перевозку рабочих, затраты на строительство и содержание вахтовых поселков, плату за землю и земельный налог в период строительства, плату за подключение к внешним инженерным сетям;
- дополнительные затраты, возникающие при особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах (дополнительные транспортные расходы), стесненных условиях производства работ), которые следует учитывать дополнительно.

Составил:
Начальник отдела водоснабжения и водоотведения
А.С.Почекунин

СОГЛАШЕНИЕ

г. Владивосток

« 06 » 09 2021 года

№ 768-06-2021-1773

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, именуемый в дальнейшем «Министерство», в лице министра Бабича Владимира Анатольевича, действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 03 октября 2019 года №633-па, с одной стороны, и **Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»**, в дальнейшем именуемое «Получатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Малюшицкого Владимира Алексеевича, действующего на основании Приказа от 02.09.2021 №19-177/3, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края №969-КЗ от 21.12.2020г «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2020 года №1083-пп «Об утверждении адресной инвестиционной программы Приморского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Приморского края от 30 июня 2020 №581-пп «О формировании адресной инвестиционной программы Приморского края» заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю субсидии за счет средств краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края, в 2022-2023 годах (указанных в Приложении №1 к настоящему Соглашению) (далее – Субсидия).

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств краевого бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере в 2022 году по коду БК 768 0502 0660243630 466 в сумме 89 125 500,00 (Восемьдесят девять миллионов сто двадцать пять тысяч пятьсот) рублей (без учёта НДС), в 2023 году по коду БК 768 0502 0660243630.466 в сумме 0,00 (Ноль) рублей (без учёта НДС).

3. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на основании направленной Получателем в Министерство заявки о перечислении Субсидий на счёт Получателя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, в течение десяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счёт Министерства, но не позднее 31 декабря текущего финансового года.

3.2. В случае уменьшения Министерству в установленном в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации порядке ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, возможно изменение её размера и сроков предоставления.

3.3. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии, предоставленной в истёкшем финансовом году, подлежит возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года на лицевой счет Министерства 04202003600.

3.4. Получатель, в течение первых пяти рабочих дней очередного финансового года предоставляет в Министерство заявление о наличии потребности в средствах в размере, не превышающем остатка Субсидий, неиспользованного на начало очередного финансового года.

3.5. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в средствах в размере, не превышающем остатка Субсидий, неиспользованного на начало очередного финансового года, могут быть возвращены Получателю в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления Субсидии.

3.6. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии (далее - нарушение), Получатель обязан осуществить возврат Субсидии в краевой бюджет. Требование о возврате Субсидии в краевой бюджет (далее – требование) направляется Министерством в пятидневный срок со дня установления нарушения. Возврат Субсидии производится Получателем в течение пяти рабочих дней со дня получения требования Министерства на лицевой счёт Министерства, указанный в требовании.

3.7. В случае, если в текущем финансовом году Получателем не достигнуты показатели использования Субсидии, объем Субсидии подлежит сокращению пропорционально недостигнутому показателю, но не более, чем на 10 процентов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.8. В случае, если расходы Получателя, источником финансового обеспечения которых должна являться Субсидия, осуществлены до поступления «Субсидии» на отдельный лицевой счёт Получателя, за счет средств Получателя, полученных им от разрешенных видов деятельности, со счетов, открытых ему в

кредитных организациях, Получатель вправе осуществить возмещение указанных расходов за счет Субсидии.

В целях осуществления возмещения кассовых расходов Получатель представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (территориальный отдел) заявление, подписанное руководителем (иным уполномоченным им лицом) и согласованное Министерством, с приложением копий соответствующих платёжных документов и документов-оснований, подтверждающих произведённые кассовые расходы, подлежащие возмещению.

Заявление, представленное Получателем, должно содержать информацию о суммах, произведённых кассовых расходов Получателя, подлежащих возмещению, источником финансового обеспечения которых должна являться Субсидия, кодах КОСГУ и аналитических кодах Субсидии.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. При выполнении условий настоящего Соглашения Стороны:

4.1.1. Руководствуются Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края №969-КЗ от 21.12.2020г «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2020 года №1083-пп «Об утверждении адресной инвестиционной программы Приморского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

4.1.2. Обеспечивают прозрачность в сфере предоставления, получения и использования Субсидии за счёт средств краевого бюджета;

4.1.3. Гарантируют добросовестность при предоставлении и получении Субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края в 2020-2023 годах, в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2020 года №1083-пп «Об утверждении адресной инвестиционной программы Приморского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

4.2. Министерство обязуется:

4.2.1. Перечислить Получателю Субсидию на цели и в объёмах, предусмотренную пп. 1.1. и Приложением №1 к настоящему Соглашению;

4.2.2. Установить показатели результативности в Приложении №3 к настоящему Соглашению;

4.2.3. Осуществлять оценку достижения показателей результативности, указанных в Приложении №3 к настоящему Соглашению, на основании отчёта о достижении значений показателей результативности, представленного Получателем в соответствии с пунктом 4.3.20. настоящего Соглашения по форме,

установленной в Приложении №4 к настоящему Соглашению.

4.2.4. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, Постановлением и настоящим Соглашением.

4.3. Получатель обязуется:

4.3.1. Принять Субсидию, предусмотренную п. 1.1 и Приложением №1 настоящего Соглашения, и использовать её в соответствии с целями, предусмотренными мероприятием Подпрограммы и настоящим Соглашением согласно Постановления;

4.3.2. Определить ответственных лиц (и порядок их работы) по осуществлению мониторинга и контроля хода исполнения мероприятия, предоставления в Министерство отчётности по выполнению мероприятий;

4.3.3. Обеспечить постоянный, непрерывный контроль за реализацией мероприятий проекта модернизации и соблюдением сроков выполнения этапов работ (мероприятий) по созданию, реконструкции, модернизации Объектов.

4.3.4. В течение трех дней со дня заключения настоящего Соглашения определить должностных лиц Получателя, ответственных за осуществление оперативного взаимодействия с Министерством по вопросам реализации настоящего Соглашения. В случае изменения состава указанных лиц или иных сведений в отношении них Получатель обязан письменно уведомить Министерство о произошедших изменениях не позднее пяти дней со дня таких изменений.

4.3.5. В случае если в отношении Получателя будет возбуждена процедура банкротства, письменно уведомлять Министерство в трехдневный срок с момента наступления указанного обстоятельства с приложением подтверждающих документов и далее ежемесячно информировать Министерство о состоянии дел.

4.3.6. В трехдневный срок письменно информировать Министерство о любых обстоятельствах, препятствующих выполнению Получателем своих обязательств, связанных с реализацией проекта модернизации.

4.3.7. Совершать все действия, принимать решения, необходимые для обеспечения реализации проекта модернизации, выполнения условий предоставления средств Субсидии по настоящему Соглашению.

4.3.8. Обеспечить целевое расходование средств Субсидии, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта модернизации, для чего, в частности:

обеспечить детализацию бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Получателя, для отражения в соответствии с целевым назначением доходов и расходов, осуществляемых за счет средств Субсидии;

осуществлять в пределах своей компетенции постоянный контроль за целевым использованием средств Субсидии.

4.3.9. Обеспечить осуществление государственного строительного надзора

при строительстве (создании), реконструкции (модернизации) Объектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, и представление в Министерство необходимой информации о результатах проведенных проверок с периодичностью не реже чем один раз в квартал.

4.3.10. Обеспечить осуществление строительного контроля в процессе создания, реконструкции, модернизации Объектов путем привлечения для осуществления такого контроля юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое не является аффилированным лицом Получателя, застройщика или подрядчика, и которое имеет право на осуществление строительного контроля в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности и представление указанным лицом необходимой информации о результатах проведенных проверок с периодичностью не реже, чем один раз в квартал, для последующего представления данной информации в Министерство.

4.3.11. Обеспечить представление указанной в пункте 4.3.10. информации о результатах проведенных проверок в виде заключений о соответствии (или несоответствии) выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также подтверждения объема и стоимости выполненных работ, иной информации, документов необходимых для отчетности, представляемой в Министерство.

4.3.12. Принять Субсидии, предусмотренные п. 1.1 настоящего Соглашения, и использовать их в соответствии с целями настоящего Соглашения;

4.3.13. Ежемесячно предоставлять отчетность по использованию Субсидии по форме, утвержденной Министерством согласно Приложения №2, Приложения №5 к настоящему Соглашению, до 5 числа месяца, следующего за месяцем предоставления субсидии, с приложением подтверждающих документов:

- заверенных надлежащим образом копий заключенных договоров (контракт, соглашение, иная гражданско-правовая сделка) на выполнение работ, приобретение оборудования, материалов, работ по разработке проектно-сметной документации и инженерных изысканий с прохождением экспертизы проектно-сметной документации;

- копий платежных документов о расчётах с подрядчиками (поставщиками, исполнителями контрактов);

- справок о стоимости выполненных работ и актов о приёмке выполненных работ по формам государственной статистической отчетности (оригиналы форм КС-2, КС-3, утверждённых постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100);

- актов приёма-передачи оборудования и (или) материалов по договорам на приобретение, поставку оборудования и (или) материалов для объекта,

предусмотренного настоящим Соглашением;

- актов выполненных работ по разработке проектно-сметной документации и инженерных изысканий с приложением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

- актов оказания услуг;

- заверенных надлежащим образом копий счетов-фактур за поставленное (приобретённое) оборудование и (или) материалы по договорам на приобретение, поставку оборудования и (или) материалов для объекта, предусмотренного настоящим Соглашением;

4.3.14. В случае изменения платёжных реквизитов незамедлительно уведомить Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

4.3.15. Представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении им проверок (контрольных мероприятий);

4.3.16. Соблюдать при использовании Субсидии положения, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4.3.17. Осуществить капитальные вложения в Объекты за счет собственных средств в 2022 году в размере 17 825 100,00 рублей, в 2023 году в размере 0,00 рублей;

4.3.18. Использовать лицевой счёт, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю для учёта операций по получению и использованию Субсидий;

4.3.19. Обеспечить выполнение показателей результативности использования Субсидии – по объектам в соответствии с Приложением №3;

4.3.20. Предоставить Министерству отчёт о достижении показателей результативности (по объектно) в 2023 году в срок до 19 января 2024 года (Приложение №4 к настоящему Соглашению), в 2024 году в срок до 19 января 2024 года;

4.3.21. Осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объектов после ввода их в эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели средств краевого бюджета;

4.3.22. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4.4. Получатель вправе:

4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.2. Участвовать в проводимых Министерством выездных, а также иных

контрольных мероприятиях, связанных с исполнением мероприятий, в рамках реализации мероприятий и настоящего Соглашения.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации.

4.5. Министерство вправе:

4.5.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для исполнения мероприятий и настоящего Соглашения, а также для проведения проверок.

4.5.2. Осуществлять контроль, за исполнением Получателем условий, установленных мероприятиями и настоящим Соглашением.

4.5.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации, мероприятиями и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Достоверность сведений, предоставляемых в Министерство, в соответствии с настоящим Соглашением, возлагается на руководителя Получателя.

6. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Соглашением или в связи с ним, должны быть составлены в письменной форме и передаваться факсом, по каналам электронных средств связи или почтой по почтовым адресам сторон, указанным в настоящем Соглашении.

6.1.2. Дополнительные расходы, вызванные несвоевременным сообщением Стороны об изменении своих почтовых реквизитов, относятся на счёт виновной Стороны.

6.1.3. Уведомления вступают в силу в следующие сроки:

6.1.3.1. В случае доставки заказной почтой либо вручения адресату лично – в момент доставки;

6.1.3.2. В случае отправки электронной почтой или факсом – спустя четыре рабочих часа после получения подтверждения о приемке уведомления.

7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется:

7.3.1. На основании изменений условий и порядка предоставления Субсидии в установленном порядке, а также по основаниям согласно положениям пункта 4.2.1. настоящего Соглашения, по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое являются его неотъемлемой частью, и вступает в силу после его подписания Сторонами.

7.3.2. В случае изменений федерального законодательства, регулирующего заключение соглашений о предоставлении Субсидий организациям, изменения сроков реализации мероприятий, а также наступления иных событий и случаев, предусмотренных действующим законодательством, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения, путём направления Получателю письменного уведомления с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в силу после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:

7.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя;

7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае не достижения Получателем показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.2.2. настоящего Соглашения.

7.6. Приложения №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон).

8. Платёжные реквизиты Сторон

Наименование Министерства	Наименование Получателя
Министерство жилищно-коммунального хозяйства	Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Приморского края	
Место нахождения: (юридический адрес, фактический адрес) 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22	Место нахождения: (юридический адрес, фактический адрес) 690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 12
Платёжные реквизиты: ИНН 2540138254 КПП 254001001 БИК ТОФК 010507002 Банк ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю г. Владивосток Единый казначейский счет 40102810545370000012 Казначейский счет 03221643050000002000 Получатель: Министерство финансов Приморского края (Министерство жилищно- коммунального хозяйства Приморского края) Лицевой счёт 03202003600 ОКТМО 05701000	Платёжные реквизиты: ИНН 2536112729 КПП 253801001 БИК 010507002 Банк ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю г. Владивосток Единый казначейский счет 40102810545370000012 Казначейский счет 03225643050000002000 Получатель: МИНФИН ПРИМОРСКОГО КРАЯ (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") Лицевой счет 41206Ц90770 ОКТМО 05701000 ОГРН 1027739609391

9. Подписи Сторон

Министерство:	Получатель:
Министр	И.о. генерального директора
  В.А. Бабич	  В.А. Малюшицкий

Приложение №1
к Соглашению № 768-06-2021-1
от "06" 09 2021 года

Объемы и источники финансирования мероприятий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края КГУП "Примтеплоэнерго"

№ пп	Наименование мероприятия	Объём средств на реализацию мероприятия в 2022-2023 гг., руб			Срок реализации мероприятия
		Всего	в том числе:		
			Субсидия краевого бюджета	Собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино	74 167 236,00	61 806 030,00	12 361 206,00	2022-2023 гг
	в том числе:				
	проектно-изыскательские работы 2022 год	74 167 236,00	61 806 030,00	12 361 206,00	
	2023 год	0,00	0,00	0,00	
2	Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский	14 399 100,00	11 999 250,00	2 399 850,00	2022-2023 гг
	в том числе:				
	проектно-изыскательские работы 2022 год	14 399 100,00	11 999 250,00	2 399 850,00	
	2023 год	0,00	0,00	0,00	
3	Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань	8 251 032,00	6 875 860,00	1 375 172,00	2022-2023 гг
	в том числе:				
	проектно-изыскательские работы 2022 год	8 251 032,00	6 875 860,00	1 375 172,00	
	2023 год	0,00	0,00	0,00	
4	Строительство водоочистой станции в городе Дальнегорске производительностью до 10 тыс.куб. м/сут	10 133 232,00	8 444 360,00	1 688 872,00	2022-2023 гг
	в том числе:				
	проектно-изыскательские работы 2022 год	10 133 232,00	8 444 360,00	1 688 872,00	
	2023 год	0,00	0,00	0,00	
	Всего	106 950 600,00	89 125 500,00	17 825 100,00	
	в том числе:				
	проектно-изыскательские работы 2022 год	106 950 600,00	89 125 500,00	17 825 100,00	

	2023 год	11 0,00	0,00	0,00	
--	----------	------------	------	------	--

Подписи Сторон:

Министерство:	Получатель:
Министр	И.о. генерального директора
 МП <u>В.А. Бабич</u>	 МП <u>В.А. Малюшицкий</u>

Приложение № 3

к соглашению № 768-06-2019-1
от «06» 09 2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя	Срок, на который запланировано достижение показателя
1	2	3	4	5
1	Реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино			2024г
1.1.	Протяженность водовода	км	79,8	2024г
1.2.	Производительность станции очистки	м3/сут	10000	2024г
1.3.	Проектно-изыскательские работы	шт	1	2022г
2	Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский			2023г
2.1.	Мощность объекта	м3/сут	2400	2023г
2.2.	Проектно-изыскательские работы	шт	1	2022г
3	Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань			2023г
3.1.	Мощность объекта	м3/сут	1500	2023г
3.2.	Проектно-изыскательские работы	шт	1	2022г
4	Строительство водоочистной станции в городе Дальнегорске производительностью до 10 тыс.куб. м/сут			2023г
4.1.	Мощность объекта	м3/сут	10000	2023г
4.2.	Проектно-изыскательские работы	шт	1	2022г

Подписи Сторон:

Министерство:

Получатель:

Министр

И.о. генерального директора

МП

В.А. Бабич

МП

В.А. Малюшицкий



Приложение № 4

к соглашению № 768-06-2021-8
от «06» 09 2021 г.

ФОРМА ОТЧЁТА

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

по состоянию на « _____ » _____ 2021 года

Наименование Получателя _____

Периодичность: один раз за отчётный период

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату	Процент выполнения плана	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино					
1.1.	Протяженность водовода	км	79,8			
1.2.	Производительность станции очистки	м3/сут	10000			
1.3.	Проектно-изыскательские работы	шт	1			
2	Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский					
2.1.	Снижение потребления твердого топлива в межотопительный период	м3/сут	2400			
2.2.	Мощность объекта	шт	1			

3	Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань					
3.1.	Мощность объекта	м3/сут	1500			
3.2.	Проектно-изыскательские работы	шт	1			
4	Строительство водоочистой станции в городе Дальнегорске производительностью до 10 тыс.куб. м/сут					
4.1.	Мощность объекта	м3/сут	10000			
4.2.	Проектно-изыскательские работы	шт	1			

Руководитель Получателя _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (ФИО) (телефон)

« ____ » _____ 2021 г.

Получатель:

И.о. генерального директора

МП  В.А. Малюшицкий

Приложение № 5

к соглашению № 768-06-2021-1
от «06» 09 2021 г.

**ФОРМА ОТЧЁТА
О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ**

по состоянию на « » 202 г.

Наименование Получателя: КГУП «Примтеплоэнерго»

Периодичность: ежемесячно

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4
1	Остаток Субсидии на начало года, всего:		
1.1	в том числе: возвращено Министерству		
2	Поступило средств Субсидии, всего:		
2.2	в том числе: текущие поступления		
2.3	потребность в которых подтверждена		
3	Выплаты по расходам, всего:		
3.1	в том числе: ¹ Выплаты персоналу, всего:		
	из них:		
3.2	Закупка работ и услуг, всего:		
	из них:		
3.3	Закупка непроизводственных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:		
	из них:		
3.4	Перечисление средств в целях их		

¹ Министерство вправе дополнить расшифровку расходов.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4
	размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (если Порядком предоставления субсидии предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего:		
	из них:		
3.5	Возвращено в краевой бюджет, всего:		
3.5.1	в том числе: израсходованных не по целевому назначению		
4	Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего:		
4.1	в том числе: требуется в направлении на те же цели		

Руководитель Получателя _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (ФИО) (телефон)

«_____» _____ 2021 г.

Получатель:

И.о. генерального директора

МП _____ В.А. Малюшицкий



Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению № 768-06-2021-1 от 06.09.2021

г. Владивосток

«11» января 2022 года

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, именуемый в дальнейшем «Министерство», в лице министра Бабича Владимира Анатольевича, с одной стороны, и **Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»**, в дальнейшем именуемое «Получатель», в лице генерального директора Малюшицкого Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению № 768-06-2021-1 от 06.09.2021 (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Изложить пункты 2.1. Соглашения в следующей редакции:

«2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств краевого бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере в 2022 году по коду БК 768 0502 0660243630 466 в сумме 90 979 681,00 (девяносто миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль (без учёта НДС), в 2023 году по коду БК 768 0502 0660243630 466 в сумме 0,00 (ноль) рублей (без учёта НДС)».

2. Изложить пункты 4.3.17 Соглашения в следующей редакции:

«4.3.17. Осуществить капитальные вложения в Объекты за счет собственных средств в 2022 году в размере 18 195 936,20 рублей, в 2023 году в размере 0,00 рублей».

3. Изложить раздел 8. Платежные реквизиты Сторон Соглашения в следующей редакции:

Наименование Министерства	Наименование Получателя
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
Место нахождения: (юридический адрес, фактический адрес) 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22	Место нахождения: (юридический адрес, фактический адрес) 690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 12
Платёжные реквизиты: ИНН 2540138254	Платёжные реквизиты: ИНН 2536112729

КПП 254001001 БИК ТОФК 010507002 Банк ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю г. Владивосток Единый казначейский счет 40102810545370000012 Казначейский счет 03221643050000002000 Получатель: Министерство финансов Приморского края (Министерство жилищно- коммунального хозяйства Приморского края) Лицевой счёт 03202003600 ОКТМО 05701000	КПП 253801001 БИК 010507002 Банк ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю г. Владивосток Единый казначейский счет 40102810545370000012 Казначейский счет 03226643050000002000 Получатель: МИНФИН ПРИМОРСКОГО КРАЯ (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") Лицевой счет 41206Щ90770 ОКТМО 05701000 ОГРН 1027739609391
---	---

4. Изложить Приложение №1 к Соглашению в новой редакции к настоящему дополнительному соглашению.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным Соглашением, стороны руководствуются Соглашением.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для «Предприятия», один для «Министерства», один для Управления Федерального казначейства по Приморскому краю и является неотъемлемой частью Соглашения.


7. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

Министерство:

Министр

Получатель:

Генеральный директор


МП **В.А. Бабич**


МП **В. А. Малюшицкий**




Приложение №1
к Соглашению № 768-06-2021-1
от "06"сентября 2021 года

Объемы и источники финансирования мероприятий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края КГУП "Примтеплоэнерго"

№ пп	Наименование мероприятия	Объём средств на реализацию мероприятия в 2022-2023 гг., руб			Срок реализации мероприятия
		Всего	в том числе:		
			Субсидия краевого бюджета	Собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино	76 392 253,20	63 660 211,00	12 732 042,20	2022-2023 гг
	в том числе:				
	проектно-изыскательские работы 2022 год	76 392 253,20	63 660 211,00	12 732 042,20	
	2023 год	0,00	0,00	0,00	
2	Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский	14 399 100,00	11 999 250,00	2 399 850,00	2022-2023 гг
	в том числе:				
	проектно-изыскательские работы 2022 год	14 399 100,00	11 999 250,00	2 399 850,00	
	2023 год	0,00	0,00	0,00	
3	Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань	8 251 032,00	6 875 860,00	1 375 172,00	2022-2023 гг
	в том числе:				
	проектно-изыскательские работы 2022 год	8 251 032,00	6 875 860,00	1 375 172,00	
	2023 год	0,00	0,00	0,00	
4	Строительство водоочистой станции в городе Дальнегорске производительностью до 10 тыс.куб. м/сут	10 133 232,00	8 444 360,00	1 688 872,00	2022-2023 гг
	в том числе:				
	проектно-изыскательские работы 2022 год	10 133 232,00	8 444 360,00	1 688 872,00	
	2023 год	0,00	0,00	0,00	

	Всего	109 175 617,20	90 979 681,00	18 195 936,20	
	<i>в том числе:</i>				
	<i>проектно-изыскательские работы</i>	109 175 617,20	90 979 681,00	18 195 936,20	
	<i>2022 год</i>				
	<i>2023 год</i>	0,00	0,00	0,00	

Подписи Сторон:

Министерство:	Получатель:
Министр	Генеральный директор
  В.А. Бабич	  В.А. Малюшицкий